

Proposta Executiva
**Ampliació de l'obra de
construcció de dos sorrals als
patis de l'Escola Bressol El
Petit Montseny**



Maig 2020

www.naturalea.eu

info@naturalea.eu

(+34) 937 301 632

1. INTRODUCCIÓ

Aquest document contempla les actuacions sol·licitades per ampliar l'obra que s'està realitzant actualment al pati de l'Escola Bressol El Petit Montseny.

2. PROPOSTA TÈCNICA

Actuació Instal·lació d'un tancat per als alumnes més petits

Es vol realitzar un petit tancat amb una porta i una combinació de dos paviments al terra, gespa artificial i fusta.

Longitud de la tanca: 6,3m

Superfície total: 14,6 m² (2x7,3m)

Superfície amb acabat de gespa artificial: 8m² (2x4m)

Superfície amb acabat de fusta: 6,6 m² (2x3,3m)

Per a la tanca es proposa la instal·lació d'una tanca anglesa de fusta, homologada per el fabricant.



TANCA ANGLESA CERT./HOM. BCN 1250

Imatge de la tanca proposada

Per últim, el paviment de fusta es col·locarà a tota la superfície d'actuació, per tal d'evitar un desnivell dur entre la gespa artificial i la fusta.

Per millorar la durabilitat en el temps, cal que les llates es trobin lleugerament aixecades respecte la superfície actual de formigó. Per tant doncs es col·locaran uns travessers a sobre dels quals s'instal·laran les mateixes llates de fusta utilitzades per a la rampa del sorral del pati gran.

Amb aquesta tipologia de construcció quedarà un lleuger desnivell (graó) inferior a 10cm entre el terra de l'interior de l'escola i la resta del pati amb la superfície objecte d'actuació.

Material necessari per al paviment de fusta:

10 u Llistons de fusta de 200x2x5-10cm

72 u Llates de fusta gravades de 150x4,5x14cm

Descripció	Amidaments
- Tanca anglesa de fusta	6m
- Porta de fusta	1u
- Subministrament i instal·lació d'una estora gespa artificial	8m2
- Subministrament i instal·lació d'un paviment de fusta	6,6 m2

3. PRESSUPOST

Actuació : Instal·lació d'un tancat per als alumnes més petits	5.065,35 €
IVA 21%	1.063,72 €
PRESSUPOST TOTAL	6.129,07 €

